

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E – mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Podolie

Podolie 566, 916 22 Podolie
PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
5806138001 / 5600
SK06 5600 0000 0058 0613 8001
00311928
2021079896
032 / 779 41 02
podolie@podolie.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

LT development s.r.o.

Stummerova 1941/6 , 95501 Topoľčany
Lukáš Podmaník, Tomáš Uharek
Lukáš Podmaník
Lukáš Podmaník
OR SR
42041/N
ČSOB Banka a.s.,
40 3022 5495/7500
SK81 7500 0000 0040 3022 5495
47330481
2023814771
0917 532 463
info@ltdevelopment.sk

čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“ v rozsahu podľa Projektu pre ohlásenie stavebných úprav: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín vo februári 2022, zákazkové číslo: 031/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“ (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/3/2022.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa projektovej dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/3/2022. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
4. Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 120 dní od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania staveniska: 03/2023.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pri necenení prác naviac sa vychádza z jednotkových cien uvedených v rozpočte.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

1.1. SO 01 – Trasa 1 – Úsek Ulica Korytnianská – L. Štúra

cena bez DPH.....	50 889,61 Euro,
DPH%	10 177,92 Euro,
cena s DPH.....	61 067,53 Euro.

1.2. SO 02 – Trasa 2 – Úsek Ulice M. R. Štefánika

cena bez DPH.....	89 658,05 Euro,
DPH%	17 931,61 Euro,
cena s DPH.....	107 589,66 Euro.

1.3. SO 03 – Trasa 3 – Úsek Žľab

cena bez DPH.....	44 453,02 Euro,
DPH%	8 890,60 Euro,
cena s DPH.....	53 343,62 Euro.

1.4. Predmet zmluvy: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“ – za body 1.1. až 1.3. SPOLU:

cena bez DPH.....	185 000,68 Euro,
DPH%	37 000,14 Euro,
cena s DPH.....	222 000,82 Euro.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v zmluve upozorní.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- 3.1. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - 3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - 3.3. dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,



- 3.4. dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - 3.5. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
 - 3.6. porealizačné zameranie stavby 3 x v digitálnej forme, a to 2x vo formáte .pdf a 1x vo formáte .dwg a 3 x v papierovej forme
 - 3.7. vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
4. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizačné geodetické zameranie, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

čl. V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať dvomi faktúrami – jednou faktúrou vystavenou po dvoch mesiacoch od začatia realizácie prác a jednou záverečnou faktúrou. Faktúry budú vystavované na základe zhotoviteľom predložených, objednávatelom ako aj stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona o DPH, musí faktúra obsahovať súpis zrealizovaných prác s jednotlivými výmerami zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry preverené a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
4. Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Záverečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Pri sankčnej faktúre je jej splatnosť 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
5. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
 - 5.1. číslo daňového dokladu (faktúry),
 - 5.2. označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH,
 - 5.3. názov projektu a ITMS kód projektu,
 - 5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii,
 - 5.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť,
 - 5.6. deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia,
 - 5.7. fakturovanú sumu v €,
 - 5.8. hodnotu DPH v % a v €,
 - 5.9. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - 5.10. pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.

6. Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. VI.

Odobzдание a prevzatie diela

1. Podmienkou odobzдания a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzjomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odobzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odobzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odobzдания diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastníosti dohodnuté v zmluve.
 2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odobzдания diela objednávateľovi.
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odobzдания objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odobzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd reklamovaných v záručnej lehote podľa bodu 5. a 6., je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI. Osobitné ustanovenia


1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Podolie a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.
6. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku tretích osôb.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko a jeho okolie do pôvodného stavu.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky“

Predmet / Názov zákazky: Operačný program: Prioritná os: Investičná priorita: Špecifický cieľ: Kód výzvy: Názov projektu:	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky Ľudské zdroje 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania OPLZ-PO6-SC611-2021-2 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie – chodníky
--	---



10. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávatelovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávatel sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávatel právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
 V prípade nesplnenia tejto požiadavky preberá zhotoviteľ na seba zodpovednosť za porušenie zmluvy o NFP a v plnej miere uhradí prípadnú zmluvnú pokutu.

12. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
13. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
14. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
 - 14.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.
 - 14.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
 - 14.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
 - 14.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
 - 14.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
 - 14.6. Stavebný denník.
 - 14.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie.
15. Nedodanie dokumentácie v bode 12 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
16. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
17. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa.
18. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
19. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
 - 19.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v 2 vyhotoveniach,
 - 19.2. zápisnične odovzdať stavenisko,
 - 19.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 20.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
- 20.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
- 20.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
- 20.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.

čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - 1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledok administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňuje financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 2.1. Obec Podolie zverejní na webovom sídle obce a v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), k uzatvoreniu zmluvy o NFP a k schváleniu procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, neuzatvorenia zmluvy o NFP alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a túto zmluvu anulovať.
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Podolie vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.



10. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Topoľčany dňa 10.10.2022

V Podolí, dňa 10.10.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

st

.....
Lukáš Podmaník, konateľ
spoločnosti

.....
PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTNĀNSKÁ - L. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA

JKSO:

Miesto: Podolie

KS:

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

IČO:

47330481

IČ DPH:

SK2023814771

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Patrícia Lapošová, Bavlňárska 16, 911 05 TN

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 889,61

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
50 889,61

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 177,92

Cena s DPH

v EUR

61 067,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LT development s.r.o.
Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
IČO: 47330481 DIČ: 2023814771

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTNÁNSKÁ - L. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA

Miesto: Podolie

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

Spracovateľ: Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 889,61

HSV - Práce a dodávky HSV

50 889,61

1 - Zemné práce

5 576,75

2 - Zakladanie

171,86

5 - Komunikácie

30 057,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 548,01

99 - Presun hmôt HSV

535,18

ROZPOČET

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTNÁNSKÁ - L. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA

Miesto:

Podolie

Dátum:

13.09.2022

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 889,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 889,61

D 1

Zemné práce

5 576,75

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	150,000	0,15	22,50
VV					150,000		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	36,000	3,16	113,76
3	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	680,000	3,17	2 155,60
4	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche štrkových vrstiev vjazdov hr. 0,1m	m2	93,500	3,17	296,40
VV					93,500		
5	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	17,500	5,50	96,25
VV					17,500		
6	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,500	5,70	99,75
7	K	113152110.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	680,000	1,90	1 292,00
8	K	113152140.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 80 mm 0,254 t	m2	2,500	2,00	5,00
VV					2,500		
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	15,000	1,18	17,70
10	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	118,000	4,34	512,12
VV					118,000		
11	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,000	1,18	139,24
VV					118,000		
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	118,000	2,77	326,86
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	118,000	0,38	44,84
14	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	20,000	2,40	48,00
15	K	1711-R11101.S	Vykonanie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=45MPa	skúška	1,000	240,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000	0,89	133,50
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,660	7,13	33,23
D 2 Zakladanie							171,86
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	661,000	0,26	171,86
VV					416+245	661,000	
D 5 Komunikácie							30 057,81
19	K	561121115.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m2	661,000	3,00	1 983,00
20	K	564-R01	Chodníkova úprava č.1	m2	93,500	25,00	2 337,50
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- skladba V	m2	245,000	6,19	1 516,55
22	K	564-R02	Chodníkova úprava č.2	m2	24,000	25,00	600,00
23	K	564-R03	Chodníkova úprava č.3	m2	16,000	25,00	400,00
24	K	564-R04	Chodníkova úprava č.4	m2	150,000	25,00	3 750,00
25	K	564-R05	Chodníkova úprava č.5	m2	25,000	25,00	625,00
26	K	564-R06	Chodníkova úprava č.6	m2	5,000	25,00	125,00
27	K	567122114.1	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m2	416,000	6,55	2 724,80
28	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba V	m2	245,000	6,55	1 604,75
29	K	567142112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 220 mm- cesta I. Štura	m2	17,500	8,00	140,00
30	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	17,500	0,87	15,23
31	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	17,500	8,50	148,75
32	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	661,000	10,00	6 610,00
VV					416+245	661,000	
33	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	667,610	11,20	7 477,23
VV					661*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	667,610	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							14 548,01
34	K	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory pri bezbarierových vstupoch	m	396,000	10,93	4 328,28
35	M	592170002300.S	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	399,960	4,23	1 691,83
VV					396*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	399,960	
36	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	547,000	6,47	3 539,09
37	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	552,470	2,00	1 104,94
VV					547*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	552,470	
38	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	4,00	40,00
39	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	155,000	4,50	697,50
40	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	228,163	5,80	1 323,35
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	228,163	1,99	454,04
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 281,630	0,43	981,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	228,163	1,70	387,88
D 99			Presun hmôt HSV				535,18
44	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	668,978	0,80	535,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNIKA REKONŠTRUKCIA
CHODNIKA

JKSO:

Miesto: Podolie

KS:

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

IČO:

47330481

IČ DPH:

SK2023814771

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Patrícia Lapošová, Bavlínarska 16, 911 05 TN

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 658,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	89 658,05	20,00%	17 931,61

Cena s DPH

v EUR

107 589,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LT development s.r.o.
Stummerova 1941 06, 955 01 Topolčany
IČO: 47330481 DIČ: 2023814771

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE - CHODNÍKY

Objekt: SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNIKA REKONŠTRUKCIA CHODNIKA

Miesto: Podolie

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

Spracovateľ: Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 658,05

HSV - Práce a dodávky HSV

89 658,05

1 - Zemné práce

7 925,30

5 - Komunikácie

48 462,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 108,02

99 - Presun hmôt HSV

1 161,93

ROZPOČET

Stavba: DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE - CHODNÍKY

Objekt: SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNIKA REKONŠTRUKCIA CHODNIKA

Miesto: Podolie

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN
Bc. Patricia
Lapošová,
Spracovateľ: Bavlňárska 16, 911
05 TN

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 658,05

D HSV Práce a dodávky HSV

89 658,05

D 1 Zemné práce 7 925,30

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	130,000	3,16	410,80
2	K	113106614.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	679,000	1,71	1 161,09
3	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche štrkových vrstiev pre uloženie obrubníkov hr. 0,21m	m2	12,500	4,55	56,88
4	K	113107131.1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,500	5,70	71,25
5	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	145,000	5,70	826,50
6	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	344,000	3,80	1 307,20
7	K	113152140.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 80 mm 0,254 t	m2	238,000	2,00	476,00
8	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	985,000	2,00	1 970,00
9	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	129,800	4,34	563,33
10	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	129,800	1,18	153,16
11	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	129,800	2,77	359,55
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,800	0,38	49,32
13	K	1711-R11101.S	Vykonanie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=45MPa	skúška	1,000	376,00	376,00
14	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	130,000	0,89	115,70
15	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,000	7,13	28,52

D 5 Komunikácie 48 462,80

16	K	561121115.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m2	1 130,000	3,00	3 390,00
17	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm- miestna komunikácia	m2	238,000	4,38	1 042,44
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m2	1 130,000	4,50	5 085,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	567122114.1	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m2	1 130,000	6,55	7 401,50
20	K	567142111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm- miestna komunikácia	m2	238,000	8,00	1 904,00
21	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	238,000	0,87	207,06
22	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2- miestna komunikácia	m2	238,000	0,48	114,24
23	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- dve vrstvy	m2	476,000	11,00	5 236,00
VV					238*2	476,000	0
24	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 130,000	10,00	11 300,00
25	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1 141,300	11,20	12 782,56
VV					1130*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	1 141,300	
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 108,02
26	K	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory pri bezbarierových vstupoch	m	195,000	10,93	2 131,35
27	M	592170002300.S	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	196,950	4,23	833,10
VV					195*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	196,950	
28	K	916332113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	903,000	8,76	7 910,28
29	M	592170002300.1	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	912,030	4,23	3 857,89
VV					903*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	912,030	
30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	790,000	6,47	5 111,30
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	797,900	2,00	1 595,80
VV					790*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	797,900	
32	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	953,000	4,00	3 812,00
33	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25,000	4,50	112,50
34	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	489,017	5,80	2 836,30
35	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	489,017	1,99	973,14
36	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 890,170	0,43	2 102,77
37	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	489,170	1,70	831,59
D 99			Presun hmôt HSV				1 161,93
38	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 452,413	0,80	1 161,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 03 - TRASA 3 – ÚSEK ŽĽAB REKONŠTRUKCIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY
CHODNÍKA

JKSO:

Miesto: Podolie

KS:

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

IČO: 47330481

IČ DPH: SK2023814771

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Patrícia Lapošová, Bavlínarska 16, 911 05 TN

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 453,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 453,02	20,00%	8 890,60

Cena s DPH

v EUR

53 343,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LT development s.r.o.
Stummerova 7941/6, 955 01 Topolčany
IČO: 47330481 DIČ: 2023814771

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DOBUĐOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 03 - TRASA 3 – ÚSEK ŽĽAB REKONŠTRUKCIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY
CHODNÍKA

Miesto:

Podolie

Dátum:

13.09.2022

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 453,02

HSV - Práce a dodávky HSV

44 453,02

1 - Zemné práce

5 559,94

2 - Zakladanie

538,03

5 - Komunikácie

22 069,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 915,04

99 - Presun hmôt HSV

370,33

ROZPOČET

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 03 - TRASA 3 – ÚSEK ŽĽAB REKONŠTRUKCIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY
CHODNÍKA

Miesto: Podolie

Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN
Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

Spracovateľ: Bc. Patricia
Lapošová,
Bavlnárska 16, 911
05 TN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 453,02

D HSV Práce a dodávky HSV

44 453,02

D 1 Zemné práce

5 559,94

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	17,000	0,15	2,55
VV					17,000		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	79,000	3,16	249,64
VV					79,000		
3	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	193,500	4,00	774,00
VV					193,500		
4	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	26,200	5,50	144,10
VV					26,200		
5	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	144,000	5,70	820,80
VV					144,000		
6	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	114,500	7,09	811,81
7	K	113152110.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t- vetva č.2	m2	48,000	1,90	91,20
8	K	113152140.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 80 mm 0,254 t	m2	114,500	2,00	229,00
9	K	113154110.S	Odstránenie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 150 mm 0,076 t- pri osadení cestných obrubníkov a parkových obrubníkov	m2	26,200	11,42	299,20
VV					26,200		
10	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	673,000	2,00	1 346,00
11	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,700	1,16	1,97
VV					1,700		
12	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	43,300	4,34	187,92
VV					43,300		
13	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,300	1,18	51,09
14	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,000	2,77	55,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,000	0,38	7,60
16	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25,000	2,40	60,00
17	K	1711-R11101.S	Vykonanie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=45MPa	skúška	1,000	260,00	260,00
18	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	151,000	0,89	134,39
19	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,666	7,13	33,27
VV			151*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		4,666		
D 2			Zakladanie				538,03
20	K	212791111.S	Odvodnenie povrchu pomocou žľabu BGU-Z SV 150	m	2,000	195,50	391,00
21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	565,500	0,26	147,03
VV			117,5+308+50+90		565,500		
D 5			Komunikácie				22 069,68
22	K	561121115.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m2	141,000	3,00	423,00
VV			91+50		141,000		
23	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm- Cesta III	m2	90,000	3,97	357,30
24	K	564241112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm- skladba C	m2	50,000	4,20	210,00
25	K	567122111.1	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm- skladba B	m2	308,000	6,55	2 017,40
26	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm- skladba C	m2	50,000	6,55	327,50
27	K	567142111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm- cesta III	m2	90,000	8,00	720,00
28	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	90,000	0,87	78,30
29	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	90,000	0,48	43,20
30	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- dve vrstvy	m2	180,000	11,00	1 980,00
VV			2*90		180,000		0
31	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	475,500	10,00	4 755,00
VV			117,5+308+50		475,500		
32	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	485,010	11,20	5 432,11
VV			475,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		485,010		
33	K	599141111.S	Trvalo pružná asfaltová zálievka s presahom 3-4 mm nad vozovku	m	355,000	2,09	741,95
34	K	916331111.S.1	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	309,000	10,15	3 136,35
35	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	312,090	5,92	1 847,57
VV			309*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		312,090		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 915,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory pri bezbarierových vstupoch	m	31,000	10,93	338,83
37	M	592170002300.S	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	31,310	4,23	132,44
VV					31,310		
38	K	916332113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	352,000	8,76	3 083,52
39	M	592170002300.1	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	355,520	4,23	1 503,85
VV					355,520		
40	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	335,000	6,47	2 167,45
41	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	338,350	2,00	676,70
VV					338,350		
42	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	352,500	4,00	1 410,00
43	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	190,000	4,50	855,00
44	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	125,000	0,32	40,00
45	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	125,000	0,34	42,50
46	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	410,787	5,80	2 382,56
47	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	410,787	1,99	817,47
48	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 107,870	0,43	1 766,38
VV					4 107,870		
49	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	410,787	1,70	698,34
D 99 Presun hmôt HSV							370,33
50	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	462,916	0,80	370,33