

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04/2024

Stavba: DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

JKSO:
Miesto: Podolie

KS:
Dátum: 1.4.2026

Objednávateľ:
Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

IČO: 45850267
IČ DPH: SK2023113345

Projektant:
Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				159 813,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	159 813,90		36 757,20

Cena s DPH	v	EUR		196 571,10
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	04/2024		
Stavba:	DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE - CHODNÍKY		
Miesto:	Podolie	Dátum:	01.04.2026
Objednávateľ:	Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie	Projektant:	Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN
Zhotoviteľ:	HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		159 813,90	196 571,10
SO 01	TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTŇANSKÁ - Ľ. ŠTÚRA REKONŠTRUKCIA CHODNIKA	76 008,44	93 490,38
SO 02	TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNKA REKONŠTRUKCIA CHODNIKA	83 805,46	103 080,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

**SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTŇANSKÁ - Ľ. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA**

JKSO:

Miesto: Podolie

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

IČO:

45850267

IČ DPH:

SK2023113345

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 008,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	76 008,44	23,00%	17 481,94

Cena s DPH

v EUR

93 490,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE - CHODNÍKY

Objekt: **SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTŇANSKÁ - Ľ. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA**

Miesto: Podolie Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie Projektant: 0

Zhotoviteľ: HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	76 008,44
HSV - Práce a dodávky HSV	76 008,44
1 - Zemné práce	15 980,82
2 - Zakladanie	138,81
5 - Komunikácie	29 011,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 690,87
99 - Presun hmôt HSV	3 186,16

ROZPOČET

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

**SO 01 - TRASA 1 – ÚSEK ULICA KORYTŇANSKÁ - Ľ. ŠTÚRA
REKONŠTRUKCIA CHODNIKA**

Miesto: Podolie

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: 0

Zhotoviteľ: HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 008,44

D HSV Práce a dodávky HSV 76 008,44

D 1 Zemné práce 15 980,82

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	150,000	0,15	22,50
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	36,000	3,85	138,60
3	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	680,000	3,85	2 618,00
4	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche štrkových vrstiev vjazdov hr. 0,1m	m2	93,500	7,95	743,33
5	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	17,500	21,40	374,50
6	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,500	26,21	458,68
7	K	113152110.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	680,000	8,15	5 542,00
8	K	113152140.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 80 mm 0,254 t	m2	2,500	9,50	23,75
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	15,000	0,92	13,80
10	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	118,000	4,12	486,16
11	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,000	1,15	135,70
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	118,000	2,10	247,80
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	118,000	0,38	44,84
14	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	20,000	2,41	48,20
15	K	1711-R11101.S	Vykonanie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=45MPa	skúška	1,000	185,00	185,00
16	K	171209002.S	Poplatok za recykláciu - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	188,800	25,00	4 720,00
17	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000	1,00	150,00
18	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,660	6,00	27,96

D 2 Zakladanie 138,81

19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	661,000	0,21	138,81
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie 29 011,78

20	K	561121115.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m2	661,000	1,70	1 123,70
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- skladba V	m2	245,000	9,23	2 261,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	564-R01	Chodníková úprava č.1	m2	93,500	3,45	322,58
23	K	564-R02	Chodníková úprava č.2	m2	24,000	9,15	219,60
24	K	564-R03	Chodníková úprava č.3	m2	16,000	8,15	130,40
25	K	564-R04	Chodníková úprava č.4	m2	150,000	2,00	300,00
26	K	564-R05	Chodníková úprava č.5	m2	25,000	4,15	103,75
27	K	564-R06	Chodníková úprava č.6	m2	5,000	2,00	10,00
28	K	567122114.1	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m2	416,000	11,32	4 709,12
29	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba V	m2	245,000	13,85	3 393,25
30	K	567142112.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 220 mm- cesta L.Štura	m2	17,500	18,80	329,00
31	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	17,500	2,20	38,50
32	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	17,500	25,55	447,13
33	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	661,000	14,95	9 881,95
34	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná</i>	m2	667,610	8,60	5 741,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 690,87

35	K	916331113.a	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25- uložené bezbariérovo v mieste vjazdov	m	396,000	15,91	6 300,36
36	M	592170002300.a	<i>Obrubník cestný, rozmer 100x200x1000 mm, skosenie 1,5/1,5 cm</i>	ks	399,960	3,40	1 359,86
37	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	547,000	9,50	5 196,50
38	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	552,470	2,20	1 215,43
39	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	4,85	48,50
40	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	155,000	15,20	2 356,00
41	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	228,163	12,50	2 852,04
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	228,163	2,10	479,14
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 281,630	0,39	889,84
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	228,163	5,65	1 289,12
45	K	979089012.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, bituménových zmesí	t	228,163	25,00	5 704,08

D 99 Presun hmôt HSV 3 186,16

46	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	685,196	4,65	3 186,16
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

**SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNICA REKONŠTRUKCIA
CHODNIKA**

JKSO:

Miesto: Podolie

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

IČO:

45850267

IČ DPH:

SK2023113345

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák, Olbrachtova 20, 911 01 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 805,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	83 805,46	23,00%	19 275,26

Cena s DPH

v EUR

103 080,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt: **SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNICA REKONŠTRUKCIA
CHODNIKA**

Miesto: Podolie

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ: HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

83 805,46

HSV - Práce a dodávky HSV

83 805,46

1 - Zemné práce

9 875,58

5 - Komunikácie

38 653,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 246,91

99 - Presun hmôt HSV

4 029,80

ROZPOČET

Stavba:

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PODOLIE -
CHODNÍKY

Objekt:

SO 02 - TRASA 2 – ÚSEK ULICE M.R. ŠTEFÁNKA REKONŠTRUKCIA
CHODNIKA

Miesto: Podolie

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Podolie, Podolie č.566 916 22 Podolie

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák,
Olbrachtova 20, 911
01 TN

Zhotoviteľ: HINER, s.r.o. Ratnovce 274, 922 31 Ratnovce

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 805,46

D HSV Práce a dodávky HSV

83 805,46

D 1 Zemné práce

9 875,58

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	65,000	3,85	250,25
2	K	113106614.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	339,500	2,05	695,98
3	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche štrkových vrstiev pre uloženie obrubníkov hr. 0,21m	m ²	6,250	10,64	66,50
4	K	113107131.1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	6,250	24,80	155,00
5	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	72,500	24,80	1 798,00
6	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	172,000	4,81	827,32
7	K	113152140.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 80 mm 0,254 t	m ²	119,000	8,15	969,85
8	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	522,700	3,35	1 751,05
9	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	64,900	4,12	267,39
10	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	64,900	1,15	74,64
11	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	64,900	2,10	136,29
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	64,900	0,39	25,31
13	K	1711-R11101.S	Vykonalie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=45MPa	skúška	1,000	185,00	185,00
14	K	171209002.S	Poplatok za recykláciu - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	103,840	25,00	2 596,00
15	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	65,000	1,00	65,00
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,000	6,00	12,00

D 5 Komunikácie

38 653,17

17	K	561121115.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m ²	747,461	1,45	1 083,82
18	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm- miestna komunikácia	m ²	119,000	6,40	761,60
19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m ²	747,461	8,85	6 615,03
20	K	567122114.1	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm- skladba D	m ²	713,486	10,45	7 455,93
21	K	567142111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm- miestna komunikácia	m ²	119,000	16,50	1 963,50
22	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	119,000	2,20	261,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ² - miestna komunikácia	m ²	119,000	0,40	47,60
24	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- dve vrstvy	m ²	238,000	18,50	4 403,00
25	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	679,510	14,95	10 158,67
26	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná</i>	m ²	686,305	8,60	5 902,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 246,91

27	K	916331113.a	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25- uložené bezbariérovo v mieste vjazdov	m	97,500	15,91	1 551,23
28	M	592170002300.a	<i>Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5cm (100x200x1000mm)</i>	ks	99,000	3,40	336,60
29	K	916332113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	522,700	13,98	7 307,35
30	M	592170002300.1	<i>Obrubník cestný so skosením 150x260x1000mm so skosením 12/4cm</i>	ks	528,000	5,15	2 719,20
31	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	395,000	9,50	3 752,50
32	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	399,000	2,20	877,80
33	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	490,000	4,85	2 376,50
34	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,500	15,20	190,00
35	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	248,887	12,50	3 111,09
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	248,887	2,10	522,66
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 239,983	0,39	873,59
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	248,887	5,65	1 406,21
39	K	979089012.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, bituménových zmesí	t	248,887	25,00	6 222,18

D 99 Presun hmôt HSV 4 029,80

40	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	866,623	4,65	4 029,80
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------